



VZOROVÝ PRIEČNY REZ CHODNÍK NA VSTUPE

00000



SKLADBA PŘÍDLAŽBY

BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA 500 x 250 x 80 mm	80 mm
BETÓN CB III – CI 0,4-D max. 16-S3,	STN 73 6123 100 mm
ŠTRKODRYA fr.32-63 mm, Gc, 200 mm,	STN EN 13242 150 mm
UPRAVENÝ TERÉN	SPOLU	HR. 330 mm

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:		Ing. Božena HAMÁĎAKOVÁ		ING. BOŽENA HAMÁĎAKOVÁ s.r.o. NEMOCNÍČNÁ 30 066 01 HUMENNÉ
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		Ing. Božena HAMÁĎAKOVÁ		
VYPRACOVAL:		Ing. Božena HAMÁĎAKOVÁ		
INVESTOR:		OBEC SLOVENSKÁ VOĽOVÁ		
NÁZOV A MÍSTO STAVBY:		ZLEPŠENIE PRÍSTUPU MRK PROSTREDNÍCTVOM VÝSTAVBY A REKONŠTRUKCIE MESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY		
OBJEKT:	SO 01 CHODNÍK	SO 02 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA	STUPEŇ: PD PRE REALIZÁCIU STAVBY	
OBSAH VÝKRESU:	VZOROVÝ PRIEČNY REZ č.2			FORMÁT: 2 x A4
			MIERKA: 1 : 50	
			ČÍSLO VÝKRESU:	9